



電柱計画 (案) R6.10.3 更新

- . . . 電柱
- . . . 支線
- . . . 支柱

— . . . フェンス施工部分 (2m)
 ※フェンスについては隣地が外構(ブロック)を施工した場合は見通しが悪くなる場合があります。

地番 712-2

測点	X	Y	辺長
PA10	84544.966	-73162.707	6.09
PA11	84549.352	-73158.475	17.87
PA13	84549.443	-73140.601	4.00
PA14	84549.881	-73136.622	13.40
PA7	84536.476	-73136.553	25.96
PA9	84533.540	-73162.352	2.03
DK2	84535.577	-73162.422	9.39
倍積	732.048706	地積	366.02 m ²
面積	366.0243530	坪数	110.72 坪

地番 712-2宅地部分

測点	X	Y	辺長
P9	84533.699	-73160.957	2.25
P10	84535.949	-73161.034	1.39
P11	84535.900	-73162.432	9.07
PA10	84544.966	-73162.707	6.09
PA11	84549.352	-73158.475	17.87
PA13	84549.443	-73140.601	4.00
PA14	84549.881	-73136.622	13.40
PA7	84536.476	-73136.553	24.56
倍積	725.587787	地積	362.79 m ²
面積	362.7938935	坪数	109.74 坪

地番 ゴミステーション

測点	X	Y	辺長
P9	84533.699	-73160.957	2.25
P10	84535.949	-73161.034	1.39
P11	84535.900	-73162.432	0.32
DK2	84535.577	-73162.422	2.03
PA9	84533.540	-73162.352	1.40
倍積	6.456433	地積	3.22 m ²
面積	3.2282165	坪数	0.97 坪

伊予市下吾川712-2
 区画割図-2

S = 1 / 100